

Llançà acaba l'estructura del nou dic de 116 metres

S'espera acabar el mes que ve l'estructura que aturarà els temporals



El nou braç, que ja s'ha enllestit, està format per quatre calaixos de formigó

DDG

Un braç de 116,45 metres format per quatre calaixos de formigó ja està situat en paral·lel al dic del port de Llançà aturant la força de les ones que fins avui han malmès periòdicament les instal·lacions portuàries, sobretot en temporals de llevant.

Els treballs estan a punt de finalitzar i han suposat una inversió de 4 milions d'euros. Una de les darreres destrosses va ser la llotja de peix i des de llavors els pescadors estan en barracons. De moment encara no hi ha data per reparar l'edifici.

En una visita del director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, acompanyat de l'alcalde de Llançà, Pere Vila i la gerent de Ports de la Generalitat, Dolors Rodríguez, van remarcar que amb aquesta obra es pretén evitar que l'onatge depassi les instal·lacions portuàries per tal que les activitats pesqueres i nàutica es puguin desenvolupar amb normalitat i sense afectacions pels temporals. El nou braç està situat a 120 metres del dic del port. Els calaixos de formigó que s'han traslladat des del port de Tarragona on s'han construït fins a Llançà s'estan reomplint.

Una vegada s'acabi aquesta actuació es procedirà a executar la llosa de recobriment de l'estructura, així com el seu espatller per donar més estabilitat i garantir el funcionament de tot el conjunt, davant dels possibles temporals de llevant que puguin venir. Si el temps ho permet, s'acabarà el mes vinent.

Font del document:

<http://www.emporda.info/comarca/2011/06/28/llanca-acaba-lestructura-del-nou-dic-116-metres/129569.html>