

Formigó per aguantar la muralla de Llagostera

Es farà un mur interior per alleugerir el pes de terres que aguantava la construcció medieval

L'obra ha d'evitar que apareguin més esquerdes

Les obres de reparació de la muralla de Llagostera, en la qual es van detectar esquerdes a final de l'any passat, s'iniciaran aquesta setmana. Els treballs consistiran en la construcció d'un mur de formigó armat al subsòl de la plaça del Castell, a un metre i mig de la muralla. La funció d'aquest mur serà absorbir el pes de la terra de la plaça del Castell que, fins ara, era contingut completament per la muralla.

Un estudi dut a terme a final d'any va permetre detectar que aquest era el motiu de les esquerdes en la construcció medieval, element protegit pel seu interès com a patrimoni cultural i històric del municipi. En un primer moment, es va fer una intervenció d'urgència, que va consistir a drenar i buidar les terres que pressionaven directament contra la muralla. Un cop fet el mur de formigó armat, es reurbanitzarà el mirador per tornar-lo al seu estat original. La fase d'excavació es farà sota control arqueològic, ja que sota el nivell de terres de farciment modern se situen els nivells de circulació i fundacionals de la muralla. L'obra, aprovada per la comissió territorial de Patrimoni, costarà 49.674 euros i durarà un mes.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 03-04-2013 Pàgina 17

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/633313-formigo-per-aguantar-la-muralla-de-llagostera.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mescultura&utm_source=rss&utm_medium=mescultura&utm_campaign=rss