

Calonge farà una nova i moderna deixalleria

Situada al Parc d'Activitats Econòmiques, les obres començaran el 2022 i tindran un cost de 860.649 euros

Ha de substituir l'antiga, feta fa més de vint anys, que ha quedat obsoleta



Imatge d'arxiu de la deixalleria de Calonge, que es va construir fa més de vint anys i que ha quedat ja obsoleta J.T.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni construirà una nova deixalleria a la zona del Parc d'Activitats Econòmiques, el pressupost de la qual està fixat en 860.649 euros. A la parcel·la, propietat del municipi i situada just al mig del polígon industrial, hi haurà una planta de transferència dedicada a gestionar de forma més adequada els residus. El projecte, encarregat a EP Enginyeria Grup 7, es durà a terme el 2022 i les obres tindran una durada aproximada de cinc mesos.

La deixalleria actual, construïda fa més de vint anys, ha quedat obsoleta i no compleix les necessitats que té el municipi, amb una població censada d'11.331 habitants, que durant la temporada turística arriba a les 50.000 persones, multiplicant per cinc la xifra

habitual. L'espai en què està situada no permet que hi hagi un creixement, tot i que a causa del canvi estratègic en el sistema de recollida de residus, que ha passat dels contenidors a la recollida porta a porta, seria necessari encara més espai per a la revalorització de residus.

L'Ajuntament disposa d'una parcel·la, amb qualificació urbanística d'equipaments, totalment compatible urbanísticament, per construir-hi la nova deixalleria. Aquesta parcel·la està situada al carrer de la Verema, dins el polígon industrial d'activitats econòmiques. Així doncs, la nova deixalleria estarà situada a menys de 500 metres del centre històric de Calonge i estratègicament just a l'entrada del municipi, amb la qual cosa qualsevol usuari que vulgui agafar la variant en direcció a Girona, Barcelona o Palafrugell només s'haurà de desviar 200 metres per trobar-la.

La superfície total de la parcel·la de la nova deixalleria és aproximadament de 3.064 m². De tipus mitjà, consistirà bàsicament en un circuit apte per a la circulació dels vehicles a dos nivells: un nivell inferior on se situaran la zona de serveis i la zona de contenidors –formada per 14 boxes–, i un nivell superior on hi haurà el moll de descàrrega i el vial distribuïdor de les diferents àrees de descàrrega. També s'ha previst una àrea de maniobra per als camions, la construcció de diferents magatzems, espai per a l'emmagatzematge, per dur a terme operacions de reutilització i de preparació per a la reutilització, i edificacions com ara una oficina, entre altres.

Les obres de la nova deixalleria de Calonge i Sant Antoni consistiran en moviment de terres; fonamentació i murs de contenció; drenatge (àrea de camions, d'accés i serveis, de les rampes d'accés i descens, edificacions); pavimentació (nivell superior i zona d'entrada, rampes i descàrrega, zona de contenidors, de magatzem i coberts, d'oficines exteriors i d'aparcament, d'oficines interiors); tancaments (exterior, edifici de serveis, cobert); instal·lació d'aigua i boques de rec; de sanejament; contra incendis; elèctrica, il·luminació i telefonia. El pressupost previst per l'Ajuntament és de 706.525,03 euros per a la deixalleria i 154.124,66 euros per a la planta de transferència.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 18-11-2021, Pàgina 24

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/10-administracions/2059553-calonge-fara-una-nova-i-moderna-deixalleria.html>