Figueres instal·la l´estructura per refer la volta de la Rambla

l'Ajuntament vol evitar que una nova riuada malmeti més l'estructura



L´estructura instal·lada a la volta de la riera.

G. T.

Figueres ha instal·lat aquesta setmana les estructures de ferro per poder encofrar i refer la part de la volta de la riera que es va esfondrar amb l'esvoranc. A més, els operaris ja han reconstruït cinc metres de mur de contenció, que també es va desprendre amb la riuada.

La setmana passada es va començar la reparació amb els fonaments del mur de contenció de la riera. L'actuació arribava després que s'hagués fet un esfondrament controlat de la part de la calçada que havia quedat sense base i d'haver enretirat tota la runa produïda per l'actuació. Segons van explicar des de l'Ajuntament, l'operació consisteix a anar fent trams d'uns dos metres i mig de mur per anar-ho refent progressivament. Ahir, ja se n'havien recuperat cinc metres i es van col·locar unes bigues de ferro corbades de grans dimensions. Les estructures han de servir per fer l'encofrat de reconstrucció de la part de la volta que es va desprendre. "El nostre objectiu és evitar que si torna a ploure s'ho endugui tot i, per això, estem apuntalant de paret a paret", van assegurar les fonts municipals.

Font del document:
http://www.emporda.info/portada/2014/12/24/figueres-installa-lestructura-refer-volta/258363.html?utm_source=rss