Figueres recupera la volta

Han enllestit l'encofrat i s'ha reobert el Sant Pau per millorar el trànsit

FIGUERES G.TUBERT

La Rambla de Figueres està a punt de recuperar la volta de la Rambla que es va esfondrar amb l'esvoranc del temporal de finals de novembre. Ahir els operaris van acabar l'encofrat de l'estructura i està previst que, un cop s'hi hagi posat l'armadura, es pugui cobrir de formigó aquest mateix divendres. L'Ajuntament, a més, obrirà a partir d'avui a les vuit del matí l'accés al trànsit al carrer Sant Pau com a mesura excepcional mentre durin les obres de reconstrucció. L'objectiu és millorar la circulació i la mobilitat a la zona.

L'equip de Govern de CiU espera tenir enllestits els treballs a finals del mes vinent i, a partir d'aleshores, fer les tasques de reurbanització del vial i de la Rambla. La idea és que l'espai es pugui reinaugurar per Sant Jordi però es mostren molt "prudents" per la complexitat de l'obra. Fins ara s'han estat fent uns cinc metres de mur a la setmana per recuperar el mur lateral que hi havia i que sustentava la volta. Aquesta setmana, però, també s'han endegat els treballs per a cobrir la volta. Ahir les bigues estaven completament cobertes de fustes i l'encofrat. Posteriorment, s'hi posarà l'armadura i la idea és que a finals de setmana s'hi aboqui el formigó. Un cop això estigui enllestit, es retirarà tot incloses les bigues per tal que la riera no trobi cap més impediment al seu pas per aquest tram. Paral·lelament, se segueix treballant en el paviment de formigó al subsòl. Com que aquesta nova fase d'obres ha reduït el pas de vehicles pesants que hi accedeixen, l'Ajuntament ha decidit reobrir un nou accés al carrer Sant Pau, fins ara pacificat al trànsit. La mesura serà provisional mentre duri l'actuació.

Font del document:
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2015/01/29/figueres-recupera-volta/707843.html?utm_source=rss