Torroella de Montgrí instal·la un nou parallamps per a protegir el Castell de Montgrí

Els treballs està previst que comencin avui dilluns i que calgui la utilització d'un helicòpter

L'Ajuntament de Torroella i l'Estartit té previst començar avui dilluns els treballs per instal·lar un nou parallamps al Castell de Montgrí per reforçar la protecció de l'emblemàtic element patrimonial. Complementarà el sistema de protecció actual que té l'edifici. L'actuació es calcula que tindrà una durada de deu dies. Per portar-los a terme es treballarà amb un helicòpter. Es recomana no accedir al castell mentre es portin a terme les tasques.

La nova instal·lació consistirà en un sistema de parallamps normalitzat PDC, que es connectarà a una xarxa conductora i a un sistema de presa de terra. Se situarà a la torre sud-est del castell, a l'extrem oposat del parallamps existent. El dispositiu disposarà d'un pal de sis metres, fixat amb brides d'ancoratge a la part superior de la torre. Per minimitzar-ne l'impacte visual, es col·locarà a la part posterior, de manera que no sigui visible des de la façana principal d'accés.

Pel que fa al sistema de presa de terra, s'ha optat per construir un anell obert en forma d'U que evitarà la zona davantera de l'entrada del castell, on els treballs podrien afectar possibles restes arqueològiques.

L'execució d'aquesta part de la instal·lació comptarà amb la supervisió d'un arqueòleg, atès que les obres es desenvolupen entorn d'un edifici declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

La inversió de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per a la compra i instal·lació del nou parallamps és de 42.243,52 euros, IVA inclòs.

Per dur a terme els treballs, la zona de l'Espai Montgrí, situada a la ronda de Pau Casals i destinada a la benvinguda dels visitants del massís, s'utilitzarà com a espai de preparació i emmagatzematge temporal del material necessari.

La zona que resultarà afectada a l'aparcament de benvinguda. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

El trasllat dels materials fins al castell es farà amb helicòpter. Durant els primers dies de les obres, l'Espai Montgrí servirà de punt de suport logístic. L'helicòpter aterrarà en una zona habilitada a l'est de l'aparcament, que estarà degudament senyalitzada.

La Policia Local senyalitzarà oportunament la prohibició d'aparcar a les zones afectades per facilitar les operacions.

Atès que els treballs es duran a terme a la façana exterior del monument i que hi haurà operacions de transport de material amb helicòpter, l'Ajuntament recomana a la ciutadania que no pugi al Castell de Montgrí mentre durin les obres.

També es demana que no s’aparqui a la zona propera a l’espai habilitat per a les maniobres de l’helicòpter.

Notícies relacionades

L’Ajuntament agraeix la comprensió de la ciutadania per les possibles molèsties que pugui ocasionar aquesta actuació, que contribuirà a millorar la conservació i la protecció d’un dels elements patrimonials més emblemàtics del municipi.

Subscriu-te per seguir llegint

Font de l'article: https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2026/11/23/torroella-montgri-installa-nou-parallamps-136736675.html