

Obres a la depuradora de Quart

A començaments de l'any que vé s'iniciaran unes obres de millora de la planta depuradora municipal que consistiran, bàsicament, en l'arranjament del bombament.

Aquesta obra de rehabilitació de la depuradora incidirà no solament en un millor funcionament de la mateixa sinó que reduirà, en la seva totalitat, els pocs sorolls que causa l'actual bombament.

La solució que es proposa per la modificació de les estacions enlairadores d'aigües residuals i la instal·lació d'un equip d'aforament a la Depuradora de Quart és la següent:

- Reunir totes les aigües residuals afluents en un únic pou. S'escullirà com únic pou el que actualment rep les aigües del Casc Antic de Quart, és a dir, el que està construït a menor cota. S'haurà de preveure una ampliació del mateix per donar cabuda al cabal afluente.

- Substituir els actuals cargols d'Arquímides per bombes submergibles centrífuges.

- Instal·lar, un tub d'impulsió de les aigües residuals des del pou de captació fins els canals de desbast.

- Instal·lar, al tub anterior, un caudalímetre electromagnètic.

- Instal·lació d'un nou cablejat per l'alimentació dels grups de motobomba i maniobra d'aquest fins el quadre elèctric general.

Davant d'aquesta alternativa, les obres a realitzar són les següents:

- 1.a.- Prolongació de la canonada per la qual flueixen les aigües de la "Urbanització de Quart Nou" fins el pou de captació de les aigües residuals provinents del "Casc Antic" mitjançant un tub 600 mm. diam. de formigó centrífugat.

- 2.a.- Ampliació del pou de captació mitjançant la construcció de murs i solera amb formigó de 30 cm. de gruix i de forjat superior amb viguetes autoresistents i corbada ceràmica.

- 3.a.- Instal·lació de dos bombes centrífuges submergibles, sòcol de descàrrega i acoplament, tubs guia, reguladors de nivell i vàvules antiretorn.

- 4.a.- Instal·lació d'una canonada d'impulsió fins el canal de desbast, en la qual es col·locarà el caudalímetre electromagnètic.

El cost total d'aquestes obres puja a 3.836.889 pta. En virtut d'aquesta quantia, l'obra s'adjudicarà pel sistema de contractació directa.

Si no es produeixen incidències o circumstàncies sobrevingudes estaran totalment finalitzades dintre del primer trimestre de 1995.

Recollida selectiva de deixalles

No és la primera vegada que des d'aquestes pàgines fem ressò de l'importància que avui dia té per preservar el medi natural la recollida selectiva de deixalles.

Des de l'Ajuntament s'ha potenciat fermament aquesta política i progressivament al llarg dels últims anys s'han anat instal·lant a diferents carrers i indrets del municipi diversos contenidors aptes per la recollida diferenciada de deixalles. Així, a més a més dels QUARANTA-DOS contenidors que hi ha per dipositar-hi les escombraries domèstiques i els NOU

cubells repartits per diferents cruïlles de camins i disseminat, s'han instal·lat els contenidors pel vidre, el cartró i les piles. Concretament n'hi ha SIS de cada classe i està previst pel primer trimestre de l'any que ve instal·lar-ne de nous juntament amb més papereres que s'afegiran a les SEIXANTA-DUES ja existents. Aquesta actuació servirà per mantenir el municipi més net i des d'aquí us encoratgem a què en feu un bon ús i contribuirem tots plegats a ser respectuosos amb la natura que ens envolta.